

Mottakskontroll S2 deponi Braa (Tulluan Midtigården)

Dispensasjonen av 14.06.2019, ble vedtatt med følgende vilkår:

- Innfylling/deponering av overskytende jord- og steinmasser fra anleggsarbeider kan ikke videreføres uten tillatelse fra fylkesmannen som forurensningsmyndighet.
- Tiltakshaver må ta kontakt med Direktoratet for mineralforvaltning for godkjenning av driftsplan, eventuelt for avklaring om at dette ikke lenger er nødvendig.
- Tiltakshaver må melde i fra til kommunen som plan- og byggesaksmyndighet når området er ferdigstilt i henhold til reguleringsplan og driftsplan.

Tiltakshaver vil i tillegg sette disse kravene til mottakskontroll:

Det er ikke tillatt å deponere masser som ikke tilfredsstillers tilstandsklasse 1 angitt i Klif-veileder TA-2553/2009 *Tilstandsklasser for forurenset grunn*. Rene masser defineres som jord, stein, sand, grus og leire uten forurensning.

All masse som skal deponeres, skal gå gjennom følgende steg:

1. Forhåndsgodkjenning på opplastingssted

- deklarasjon hvor lasset kommer fra skal følge med.

2. Innveiling registrering og visuell kontroll i vekta/mottaket

- Bruk av vekt med bom
- Sjåfør registrerer leveransen
- Fotoboks tar bilder av registreringsnummer, samt last i bil og henger

3. Stikkprøvekontroll

- Gjennomføres rutinemessig av tiltakshaver.

4. Visuell kontroll på deponiet ved utdosing

- Gjennomføres rutinemessig av tiltakshaver.

Rutiner for mistankekontroll

- Dersom det er mistanke om avvik ved en leveranse skal det tas en mistankeprøve.
- Aktuelle masser tømmes på anvist område, og det tas prøver av massene
- Dersom massene ikke tilfredsstillers mottakskrav kontaktes kunde og masse fjernes.
- Alle avvik bli registrert.