

Miljørisikoanalyse



Revidert av:	Godkjent av:	Forrige revisjon:	Revidert:	Dokument.id:
Øyvind Iversen	Tom Richard Hamland	10.04.2025	10.04.2025	TJ.MRA.001

Situasjon/aktivitet	Uønsket hendelser	Konsekvens	Resipient	Risiko	Konsekvensvurdering	Konsekvensreducerende	Ny Risikovurdering		
							L	M	H
Tilpasse store kolli	Støy ved handtering	Eksposering av støy	Mennesker	Middels	Tidvis støy	Tilpasses innendørs	L		
Mottak	Støy ved lossing	Eksposering av støy	Mennesker	Middels	Tidvis støy	Omlastning innendørs	L		
Omlasting av metall	Støy	Eksposering av støy	Mennesker	Middels	Tidvis støy	Omlastning innendørs	L		
Drift av anlegg	Støy fra flytting av containere	Eksposering av støy	Mennesker	Høy	Tidvis støy	Krokbil benyttes til flytting	L		
Drift av anlegg	Støy fra kjøretøy	Eksposering av støy	Mennesker	Høy	Tidvis støy	Maks utnyttelse for minisering av transport behov	L		
Drift av anlegg	Lekkasje fra maskiner og kjøretøy	Forurensing olje, og diesel	Fast dekke	Middels	Kan forekomme	Absorbenter tilgjengelig samt vakuum utstyr. Tette flater med tømme mulighet		M	
Drift av anlegg	Støv ved sortering	Luftforurensing	Mennesker	Middels	Håndtering vil medføre støvdannelse	Støvdempende tiltak, vandedmping og rengjøring	L		

Miljørisikoanalyse



Revidert av:	Godkjent av:	Forrige revisjon:	Revidert:	Dokument.id:
Øyvind Iversen	Tom Richard Hamland	10.04.2025	10.04.2025	TJ.MRA.001

Drift av anlegg	Flyge - avfall	Visuell forurensing	Mennesker	Middels	Kan oppstå ved lossing	Avfall lagret utendørs tildekkes		M	
Drift av anlegg	Brann	Forurensing	Mennesker/natur	Middels	Brann kan oppstå	Se egen brann risiko vurdering/ prosedyrer	L		
Utsortering av FA	Fare for lekkasjer	Forurensing	Mennesker	Middels	Lekkasjer kan oppstå	Tapping og sortering i henhold til prosedyrer	L		
Utsortering av EE	Fare for brann	Uønsket fare	Mennesker	Middels	Fare oppstår ved feil sortering	Egne rutiner følges, slukke utstyr tilgjengelig	L		
Støy vurdering og beregninger er foretatt, i sammenheng med vernerunde.									
Brann risikovurdering. All aktivitet i henhold til prosedyrer vil tilsi lav risiko for branntilløp. Slukkeutstyr tilgjengelig, øvelser gjennomføres jevnlig. Brann og vernerunder foregår jevnlig.									
Konsekvens av brann vil gi forurensing i form av røyk og støv. Godemuligheter for oppsamling av slukkevann slik at dette ikke når grunn utenfor anlegget									

L - Lav risiko ---> liten fare for miljø. Arbeid/situasjon kan utføres.

M - Middels risiko ---> Akseptabel risiko. Arbeid/situasjon kan utføres etter angitt prosedyre.

H - For Høy risiko ---> Ikke akseptabel risiko. flere tiltak kreves før aktivitet/situasjon kan starte!