

Prosedyre

Utarbeidet av	Thomas Ingum	Dato	2017.03.05	Nr.	27
Tittel	Behandling av trevirke.				
Formål	Legge til rette for sikker håndtering av mottak, sortering, lagring, kverning og uttransport av ubehandlet, behandlet og impregnert trevirke.				
Omfang	Mottak, sortering ⁽¹⁾ , lagring ⁽²⁾ kverning og uttransport ⁽³⁾				
Ansvar	HMS/KS-ansvarlig i samarbeid med involverte ansatte og kvalitetsansvarlig hos IØR.				
Beskrivelse	<p>All håndtering av trevirke blir utført på fast dekke.</p> <p>1) <u>Mottak og sortering;</u> Vi behandler 3 fraksjoner trevirke, ubehandlet, behandlet og impregnert trevirke. Trevirke veies inn etter fraksjon. Impregnert trevirke blir deklartert inn via www.avfallsdeklarering.no Alt trevirke sorteres maskinelt. Mottakskontroll utføres av maskinfører fortløpende.</p> <p>2) <u>Lagring;</u> Alt trevirke blir lagret i hver sin fraksjon på fast dekke. Kverning gjennomføres først når total mengde ukvernet trevirke passerer 500 tonn.</p> <p>3) <u>Kverning og uttransport;</u> Kverning utføres av ekstern leverandør. Leverandøren stiller med egne maskiner og ansatte til formålet. Ved behov vannes trevirket under kverning for å minimere støving. Berørte arealer feies og ryddes behørig etter endt kverning. Ferdig kvernet trevirke fraktes ut fortløpende.</p>				
Avviksbehandling	I henhold til prosedyre nr.1				
Dokumentasjon					
Referanser	- Avfallsforskriften, kapittel 11 – Farlig avfall				