



## Tillatelse til utfylling etter forurensningsloven til Rogaland fylkeskommune

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt med visse vilkår på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 3-5.

Tillatelsen omfatter utfylling av ca. 230 000 m<sup>3</sup> sprengstein ved eiendom gnr./bnr. 39/27, 251 samt 331 og 33/18,45,709 samt 1053 ved Risøy, i Haugesund kommune. Hvis virksomheten ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra tiltaket og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må virksomheten i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Virksomheten bør først kontakte forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for slik endring.

Tillatelsen gjelder fra det tidspunkt vedtaket er sent. Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 3 år etter at tillatelsen er tredd i kraft, skal virksomheten sende Statsforvalteren en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Statsforvalteren kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen eller trekke den tilbake.

### Virksomhetsdata

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Virksomhet               | Rogaland Fylkeskommune                   |
| Postadresse              | Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger |
| Org. nummer (virksomhet) | 971 045 698                              |
| NACE-kode og bransje     | 84.110 Generell offentlig administrasjon |
| Kommune og fylke         | Stavanger kommune, Rogaland fylke        |

### Statsforvalterens referanse

|                   |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| Tillatelsesnummer | Saksnummer | Lokalitet |
| 2025.0704.T       | 2025/4677  | Risøy bro |

|                                                                                                                                                                                           |                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Tillatelse gitt:<br>19.09.2025                                                                                                                                                            | Tillatelse sist endret: | Erstatter tillatelse gitt: |
| <div>Kirsten Redmond Kristiansen<br/>fagleder forurensing</div> <div>Tormod Hausken Jacobsen<br/>rådgiver</div> <p><i>Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur.</i></p> |                         |                            |

## Endringslogg

| Endringsnummer | Endringsdato | Henvisning            |
|----------------|--------------|-----------------------|
| 0              | 19.09.2025   | Tillatelsen opprettet |

## Innholdsfortegnelse

|                         |   |
|-------------------------|---|
| VILKÅR.....             | 3 |
| Generelle vilkår.....   | 3 |
| Arbeidstider i sjø..... | 3 |
| Utfylling i sjø.....    | 4 |
| Mudring i sjø.....      | 5 |
| Rapportering.....       | 5 |

## Vilkår

Med hjemmel i forurensningsloven § 16 blir det stilt følgende vilkår for tillatelsen. Vilkårene er nummerert for å lette den planlagte rapporteringen, særlig med tanke på avvik.

### Generelle vilkår

1. Tiltakshaver er ansvarlig for at tillatelsen blir overholdt og plikter å orientere dem som skal gjennomføre arbeidene i sjø om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet. Det er videre tiltakshaver sitt ansvar å sørge for å fremskaffe alle nødvendige opplysninger slik at arbeidet kan gjennomføres tilfredsstillende og i henhold til tillatelse.
2. Tiltakshaver er ansvarlig for å gi beskjed til Statsforvalteren når arbeidet i sjø starter.
3. I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996, plikter tiltakshaver å påse at det etableres internkontroll som sikrer at kravene i denne tillatelsen overholdes slik at arbeidet kan revideres. Statsforvalteren skal ha uhindret adgang til anleggsarbeidet, dokumenter mm., for å kunne føre tilsyn med aktivitetene.
4. Rammen for tillatelsen er 230 000 m<sup>3</sup> masse. Overskridelse av mengde skal føres som avvik. Ved fare for overskridelse over 10% av tillatelsens ramme skal Statsforvalteren kontaktes i forkant.
5. Utfylling skal kun skje over sjøbunnsareal beskrevet i søknad.
6. Arbeider i sjø skal utføres på en måte som minimerer risiko for skade og/eller ulempe for det marine miljø. Arbeidet skal utføres på en så skånsom måte som mulig.
7. Før anleggsarbeidene starter, skal tiltakshaver ha etablert en beredskapsplan som skal gjennomføres straks hvis det viser seg at arbeidet medfører akutt forurensning til vann, grunn og luft. Beredskapsplanen skal være tilpasset den miljørisikoen som tiltaket til enhver tid representerer. Beredskapsplanen oversendes til Statsforvalteren før oppstart av arbeidet.
8. Tillatelsen gjelder i fem (år) fra utløp av klagefristen.

### Arbeidstider i sjø

9. De ulike arbeidene i sjø er tillatt tidsperiodene gitt i tabell 1.

Tabell 1 – Oversikt over de ulike arbeidene i sjø og hvilke som ikke er tillatt i perioden 01.februar – 31 juli.

| Beskrivelse av arbeid                                                   | Tillatt i perioden 1.februar – 31 juli |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tildekking av forurenset sjøbunn                                        | Nei                                    |
| Utfylling i sjø ved dagens veifylling og ved etablering av skipstøtvern | Nei                                    |
| Særlig støyende aktiviteter (peling og spunting)                        | Nei                                    |
| Mudring ved eksisterende plastring                                      | Ja                                     |
| Fjerning av skipsvrak                                                   | Ja                                     |
| Riving av kai ved Aibel                                                 | Ja                                     |
| Utfylling i sjø for opparbeidelse av midlertidig riggområdet            | Ja                                     |

## Utfylling i sjø

10. Utfylling i sjø skal gjennomføres på en måte som sikrer stabilt i massene under tiltakets utførelse og i ettertid. Utfyllingen er bare tillatt for å oppnå formålet slik beskrevet i søknaden.
11. Før utfylling i sjø skal forurenset sjøbunn tildekkes med et minst 30 cm tykt sandlag som inkluderer en buffer på minimum 5 meter ut fra fyllingsfot. Tildekking skal skje på en måte som minimerer oppvirvling av forurenset sediment.
12. Transport, mellomlagring og håndtering av utfyllingsmasser skal gjøres slik at det forårsaker minst mulig søl, støy og støv.
13. Turbiditet skal måles og loggføres ved plassering og dyp angitt i søknad to uker før og under hele arbeidsperioden. Dersom grenseverdiene gitt i tabell 2 overstiges skal arbeidet stanses, årsakssammenheng kartlegges og hendelsen loggføres. Dersom arbeidene er årsaken til hendelsen, skal det ikke påbegynnes igjen før målingene er under grenseverdiene. Turbiditetsloggen skal vedlegges sluttrapport jf. vilkår 20-22.

*Tabell 2 – Grenseverdier for turbiditet under tildekking av forurensede masser og utfyllingen.*

| Grenseverdi under tildekking av forurensede masser | Grenseverdi under utfylling |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| >10 FTU, >30 min                                   | >20 FTU, > 120 min          |

14. Det skal føres mottakskontroll over alle utfyllingsmassene og loggen skal vedlegges sluttrapport jf. vilkår 22.
15. Det kan kun benyttes rene masser som ikke er syredannende til utfylling i sjø. Massene skal ikke inneholde skyteledninger eller annet plastavfall som flyter.  
  
Fyllitt som er påvist å ikke være syredannende kan brukes som utfyllingsmasse under kvote 0. Det skal tas prøver av massene i henhold til Statsforvalterens veileder for prøvetaking i fyllitt<sup>1</sup>. Analyseresultater som dokumenterer at fyllitten ikke er syredannende skal vedlegges sluttrapport.
16. Dersom fyllitt benyttes som utfyllingsmasse skal turbiditetsovervåkning jf. vilkår 13 utvides til å inkludere passive prøvetakere og vannprøver. Dersom konsentrasjonen av tungmetallene blir målt til en høyere tilstandsklasse ved tiltaksområdet enn referanseområdet skal utfyllingen med fyllitt stanses og Statsforvalteren kontaktes. Utfylling med fyllitt kan bare fortsette etter årsakssammenheng er kartlagt og godkjenning fra Statsforvalteren foreligger. Videre krav til overvåkingen:
  - Prøvene skal analyseres for sink (Zn), arsen (As), kobber (Cu) og nikkel (Ni).
  - Prøvetakningsresultater skal vedlegges sluttrapport.
  - Prøvetakningsplan med stasjonsplassering og prøvetakningsfrekvens skal sendes inn til Statsforvalteren og godkjennes før fyllitt benyttes.
17. Tiltakshaver skal sikre at utfyllingsområde overvåkes visuelt for flytende plastavfall, og at dette samles effektivt under tiltaket. Logg over oppsamlet plastavfall leveres sammen med sluttrapport, jf. vilkår 22.

<sup>1</sup> [Veileder-for-handtering-av-fyllitt.-del-1-provetaking-051224.pdf](#)

**Mudring i sjø**

18. Mudring er kun tillat i eksisterende plastringsstein ved dagens veifylling ned til kvote -3.

19. Mudrede masser skal gjenbrukes i tiltaket.

**Rapportering**

20. Under gjennomføring av tiltaket skal virksomheten overvåke arbeidet blant annet for:

- Å påse at avbøtende tiltak er tilstrekkelig effektiv til å hindre uønskede effekter.
- Å kunne iverksette strakstiltak ved behov.
- Å kunne dokumentere at krav i tillatelse overholdes.

21. Ved avvik fra vilkår i denne tillatelsen eller andre uventede hendelser som berører ytre miljø, er tiltakshaver ansvarlig for at Statsforvalteren varsles umiddelbart. Avvik skal loggføres.

22. Når arbeidet i sjø som er omfattet av denne tillatelsen er ferdig skal tiltakshaver utarbeide en rapport der samtlige resultater fra arbeidet presenteres, og hvor en dokumenterer at vilkårene i denne tillatelsen er oppfylt. Rapporten skal minst inneholde:

- Oppsummering av gjennomført tiltak og eventuelle avvik fra planlagt arbeid med begrunnelse.
- Mengde og type masse som er fylt ut.
- Loggført oppsamlet plastavfall.
- Loggføring av turbiditet.
- Beskrivelse av erfaring med utstyr, teknologi etc.

Rapporten skal sendes til Statsforvalteren innen 8 uker etter avsluttet arbeid i sjø.

Vi vil understreke at all forurensning fra arbeid i sjø isolert sett er uønsket.

Brudd på vilkår i tillatelsen medfører straffeansvar etter forurensningsloven, jf. § 78. Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen ikke fritar for erstatningskrav for eventuelle skader eller ulemper som følger av virksomheten, jf. forurensningsloven § 53. For å sikre at bestemmelsene i forurensningsloven eller tillatelsen blir overholdt, kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt til staten, jf. forurensningsloven § 73.

Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar søker fra plikter i henhold til annen lovgivning.