



Fylkesmannen i Nordland  
Moloveien 10  
8002 Bodø

## Vågan Havnevesen KF - søknad om tillatelse til utdyping av grunne innseiling til Svolvær østre havn - Hurtigrutekaiaen

Søker herved om tillatelse til bortsprengning av grunne ved DS-kaiaen, Svolvær østre havn – kai 4 (DNL), se kartskisse.

Vågan havnevesen KF planlegger å utdype, fjerne en påvist fjellnabbe med dybde på 5,1 meter på laveste lavvann utenfor Hurtigrutekaia, som for øvrig har en dybde på minst 6,0 meters dybde. Det har delvis vært et problem ved besøk av fryselastrer samt ulike typer dypgående fartøy, som også har opplevd bunnkjenning. Hurtigrutene har dypgående på bortimot 5,0 meter. Våren 2015 ble det gjennomført en undersøkelse av Dykkerkompaniet. De påviste at hovedområdet består av 3 områder tett inntil hverandre på anslagsvis 61 m<sup>2</sup>. Gjennomsnittsdypde som skal fjernes er anslått til 0,7 meter fast fjell, noe som gir en mengde på 83 m<sup>3</sup> fast fjell som skal fjernes. Dykkerkompaniet ga en daværende pris på kr. 530.000,- eks mva for jobben, i tillegg til mulige tillegg for avbrudd ved landinger osv. Jobben er beregnet til å ta bortimot 19 arbeidsdager. De påviste mulighet for at det også var behov for å fjerne bortimot 15 mindre fjellknøler som lå lenger sørvest for hovedområdet, dog med relevans for bruken av kaia. Dette ble da beregnet til å koste ytterligere om lag kr. 175.000,- eks mva om de ble valgt å fjerne.

Med vennlig hilsen

Svein H Tennes  
havneinspektør

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

**Vedlegg:**  
22.11.2017

Kartskisse ruteskipskai, Svolvær

1415515