

Vedlegg 4: Miljømessige vurderinger produksjon

Dato: 27.10.25

Av: Marius Værdal

Oppsummert versjon basert på vurderinger av trusler og sårbarhet:

Trusselanalyse akutt utslipp																
Beskrivelse- trussel	Beskrivelse- årsak	Risikoanalyse						Risikoreduserende tiltak	Risikoanalyse - Ny						Resultat/ vurdering/ handling	
Brann i eget bygg	Brann setter behandling av fett ute av spill	Høy	Kan skje			8		Nytt brannvarslingsystem installert. Varsle VA i kommunen dersom brann.	Høy	Liten				4		Utarbeidet beredskapsplaner
Utslipp fra anlegget	Utsiktet eller tilsiktet utslipp fra anlegget som kan skade miljøet	Høy	Kan skje			8		Overvåking av avløp fra virksomheten. Rørsystem som er dimensjonert for mengde avløp. Kontroll på hva som slippes dierkte ut.	Høy	Usanns ynlig				4		Utarbeidet beredskapsplaner
Luktutslipp nærmiljø fettavskiller	Luktutslipp under drift sfa feil/problem med prosess	Middels	Medium			9		Avtale NCH om oppfølging av fettavskiller. Loggføre status ved prøvetaking og iverksette tiltak ved utslag. 4 ganger per år.	Middels	Kan skje				6		Innarbeidet prøvetakingsplan.
Støv som følge av trafikk o.l. ved anlegget	Anlegget ligger i nærheten av boliger/ aldershjem	Liten	Usannsynlig				1									
Støv som følge av aktivitet på/ved anlegget	Strøing, salting mv. i kombinasjon med trafikk medfører støv	Noe	Høy			8		Kosting, spyling så fort forholdene tillater fast rutine hver vår.	Noe	Kan skje				4		Overvåkes.
Luktutslipp nærmiljø fettavskiller	Ved tømning av fettavskiller	Noe	Høy			8		Varsling av nabo slik at tømning foregår på egnet tidspunkt.	Noe	Middels				6		Rutine fettavskiller.
Luktutslipp avfallsrom/skur	Lukt i nærmiljø fra søppelcontainere, spesielt på sommer	Middels	Middels			9		Økt frekvens tømning på sommer, samt rutine for vask/spyling av beholdere	Middels	Kan skje				6		Overvåkes.
Utslipp av kjemikalier m.v.	Lekkasje beholdere kjemikalier/vask etc	Høy	Kan skje			10		Beholdere står i bakker slik at utslipp fanges opp. I tillegg tette sluk i maskinrom.	Høy	Usanns ynlig				4		Tiltak lagt inn i plan 2025.
Utarbeidet 18.12.24																
Revidert 11.02.25/ MV																
Ledelsens gjennomgang 12.02.25																