

## Jamfør punkt 2.10 Beskrivelse av tette flater Viking Gjenvinning Finnmark AS anlegg på Vadsøya

Alle produksjonsflater har fast dekke i betong, med fall mot sluk og renner.

Der er stengemulighet før avløp mot resipient.

Dette vil være stengt under produksjon.

Avløp går til oppsamling, infrastruktur tilhører Vadsø Miljø og Gjenvinning AS.

Pumping fra oppsamling mot tank/IBC ved behov.

Sluker i produksjonsområdet



Eksempel på stenging av sluk



Produksjonslokale med tette flater.

